

Génie civil

Commune de Vuarrens

Traversée du village

Génie civil
Ouvrages d'art
Construction de routes
Revêtements bitumineux
Bâtiment
Rénovation



Descriptif des travaux

Objet	Travaux de génie civil et revêtement bitumineux
Situation	Vuarrens, traversée du village
Nature des travaux	Assainissement de la chaussée dans le village, travaux par demi-chaussée

Caractéristiques

Détail des travaux	Rabotage Renforcement du coffre de route Pose de bordure et pavés granit Couche de base – ACT 22 S Couche de roulement – AC 11 S
Quantités principales	Surface totale de chaussée : 7'000 m ² Nombre d'étape de travail en demi-chaussée : 14 Bordures/pavés granit : 500 m Béton bitumineux, types : ACT 22 N : 2'700 to AC 11 S : 680 to



Intervenants

Maître de l'ouvrage

Commune de Vuarrens

La Place 3

1418 Vuarrens

Mandataire

Sabert SA

Route de Morens 1

1530 Payerne

Période de réalisation

Durée

6 mois et demi (septembre 2016 – mai 2017)

Montant du mandat

Montant des travaux

Fr. 1'100'000.-

Responsable(s) du chantier

Conducteur des travaux

Jonathan GAILLARD / Christian GUIGNARD

Chef d'équipe

Désidério REIS DA CRUZ