

Bâtiment

CRISSIER – CHEMIN DU CASARD 2 Restauration du Temple de Crissier



DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Démolition à l'intérieur du bâtiment et réfection. Réfection complète du crépi traditionnel des façades et des murs intérieurs comprenant :

- Travaux de démolition
- Travaux de canalisation
- Travaux de crépissage
- Travaux de reconstruction en béton armé

CONTRAINTES DU CHANTIER

Travaux exécutés sans démolir les façades et la dalle sur rez-de-chaussée du bâtiment existant

QUANTITES PRINCIPALES

Type	Quantité	Unité
Démolition radier	110	m2
Terrassement	25	m3
Goujons de fixation	105	pces
Protection des encadrements en molasse	400	m2
Crépi traditionnel intérieur	120	m2
Crépi traditionnel extérieur	370	m2
Traitement des pieds de façade	50	m2
Tuyaux de drainage Ø125	70	ml
Chambre de visite prof. 3.00 m	1	pces



INTERVENANTS

MAÎTRE D'OUVRAGE	
Adresse	Commune de Crissier Chemin de Chisaz 1 1023 CRISSIER
Nom & Prénom contact	LE GOFF Nicolas
Téléphone contact	079 439 36 29
Mail contact	nicolas.legoff@crissier.ch

DIRECTION DES TRAVAUX	
Adresse	Atelier d'architectes Glatz & Delachaux Grand-Rue 13 1260 NYON
Téléphone	022 365 22 33
Adresse mail	atelier@glatz-delachaux.ch
Nom & Prénom contact	VELHO Diana
Téléphone contact	078 310 15 01
Mail contact	diana.velho@glatz-delachaux.ch

RESPONSABLES AU SEIN DE L'ENTREPRISE	
Technicien	BIRCHMEIER Lionel
Chef d'équipe	DIAS Pedro

PERIODE DE REALISATION	
Mi-Septembre 2022	Fin Janvier 2024

MONTANT DES TRAVAUX	
CHF	280'000.-

PHOTOS



