

## Bâtiment

### GILLY – RESERVOIR DE CHAMP JAILLET Construction d'un réservoir



#### DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Travaux de béton armé :

- Terrassement en pleine masse
- Construction d'une cuve de 1'500 m<sup>3</sup>
- Agrandissement de la chambre de service existante
- Aménagement d'une porte d'accès étanche en fond de cuve, inaccessible pendant l'exploitation (réservoir de 2'500 m<sup>3</sup>)
- Obturation des accès existants sur le plan d'eau du réservoir de 2'500 m<sup>3</sup>
- Réfection de l'étanchéité intérieure de la cuve du réservoir de 2'500 m<sup>3</sup>
- Remblayage et aménagement du terrain avec système « Terramur »

#### CONTRAINTES DU CHANTIER

- Travaux réalisés en maintenant le réservoir existant en service.

#### QUANTITES PRINCIPALES

Type	Quantité	Unité
Terrassement	3'500	m3
Béton	530	m3
Coffrage	1'900	m2
Acier d'armature	75	to



## INTERVENANTS

MAÎTRE DE L'OUVRAGE	
Adresse	SIDERE Route des Vignerons 30 1166 Perroy
Téléphone	021.822.43.80
Adresse mail	info@sidere.ch
Nom & Prénom contact	M. CUÉNOD Thierry
Mail contact	info@sidere.ch

DIRECTION DES TRAVAUX	
Adresse	Herter & Wiesmann Ingénieurs Conseils SA Anciens-Fossés 2 1814 La Tour-de-Peilz
Téléphone	021.944.98.54
Adresse mail	info@hw-eau.ch
Nom & Prénom contact	M. DVOVAK Marc
Téléphone contact	021.944.98.54
Mail contact	info@hw-eau.ch

RESPONSABLES AU SEIN DE L'ENTREPRISE	
Technicien	M. BONJOUR Alain
Contremaître	M. ARAUJO PEREIRA Antonio

PERIODE DE REALISATION	
Décembre 2020	Mai 2022

MONTANT DES TRAVAUX	
CHF	1'200'000.-

## PHOTOS

