

Bâtiment

PUIDOUX – LA PICOTTAZ
Réfection de mur

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Travaux de réfection d'un mur de vigne de 50 m2 comprenant la démolition, le terrassement, les fondations en béton, la reconstruction du parement en pierres naturelles, la dalle de couronnement, et le crépissage rasapietra.

CONTRAINTES DU CHANTIER

Travaux réalisés avec intervention d'un hélicoptère pour le transport des matériaux et du matériel.

QUANTITES PRINCIPALES

Type	Quantité	Unité
Démontage de parement en moellons	45	m3
Maçonnage de parement au mortier	55	m2
Rempochage à pierre-vue tiré à la truelle	50	m2
Crépis de finition projeté, tiré à la truelle, passé à la brosse	50	m2



INTERVENANTS

MAÎTRE D'OUVRAGE	
Adresse	Etat de Vaud DFIRE – DGIP Place de la Riponne 10 1014 Lausanne

DIRECTION DES TRAVAUX	
Adresse	Roger SIMOND Route du Village 16 1295 Tannay
Téléphone	022.776.15.46
Adresse mail	roger.simond@bluewin.ch
Nom & Prénom contact	M. SIMOND Roger
Téléphone contact	079.625.10.47

RESPONSABLES AU SEIN DE L'ENTREPRISE	
Technicien	M. BONJOUR Alain
Chef d'équipe	M. DA CUNHA ALVES Filipe Valdemar

PERIODE DE REALISATION	
Novembre 2021	Février 2022

MONTANT DES TRAVAUX	
CHF	95'000.-

PHOTOS



