



Bâtiment

CRISSIER – ECOLE RUDOLF STEINER – PAVILLON B2 CONSTRUCTION NEUVE



DESRIPTIF DES TRAVAUX

Démolition de l'ancien pavillon, construction d'un nouveau pavillon et d'un couvert à engins :

- Travaux de démolition
- Travaux de terrassement
- Travaux de raccordements et canalisations
- Travaux de béton armé et de maçonnerie en brique terre crue
- Travaux d'aménagement extérieur

CONTRAINTES DU CHANTIER

Travaux exécutés avec le reste de l'école en activité

QUANTITES PRINCIPALES

Type	Quantité	Unité
Démolition du bâtiment	2'695	m3
Fouille en plaine masse	460	m3
Fouille pour fondation	120	m3
Canalisation EU/EC Ø160	120	ml
Drainages Ø160	150	ml
Coffrage type 1	130	m2
Coffrage type 2	200	m2
Béton maigre	600	m2
Béton sorte C	160	m3
Maçonnerie en brique terre crue	200	m2
Blindage de fouille	40	m2
Chambre EU prof. 4.5 m	1	pce



INTERVENANTS

MAÎTRE D'OUVRAGE	
Adresse	Comité de l'AERSL, Association Rudolf Steiner de Lausanne Route du Bois-Genoud 36 1023 Crissier
Nom & Prénom contact	M. BAUDOIS Bernard
Téléphone contact	021.653.63.63
Mail contact	

ARCHITECTE / DIRECTION DES TRAVAUX	
Adresse	LOCALARCHITECTURE SARL Côtes-de-Montbenon 6 1003 Lausanne
Téléphone	021.310.68.98
Adresse mail	local@localarchitecture.ch
Nom & Prénom contact	Mme. COUDERT Marine
Téléphone contact	021.310.68.90
Mail contact	mc@localarchitecture.ch

RESPONSABLES AU SEIN DE L'ENTREPRISE	
Technicien	M. BIRCHMEIER Lionel
Chef d'équipe	M. CABACAS FERREIRA José Hernani

PERIODE DE REALISATION	
Mars 2023	Fin janvier 2024

MONTANT DES TRAVAUX	
CHF	495'000.-

PHOTOS



