Génie Civil

GOLLION – ROUTES DE VULLIERENS ET DE VUFFLENS
Remplacement de conduites et extension du réseau EP

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Travaux de génie civil comprenant :

- **Route de Vullierens :**
  - Remplacement d'une conduite EP
  - Remplacement d'un tronçon de collecteur d'eaux claires
  - Réfection de la couche de roulement de la chaussée
- **Route de Vufflens :**
  - Remplacement d'une borne hydrante
  - Remplacement d'une conduite EP
  - Prolongement de la conduite EP sur une longueur de 95 ml environ

QUANTITES PRINCIPALES

Type	Quantité	Unité
Démolition couches bitumineuses	675	ml
Démolition bordures	15	ml
Démolition regards	14	pces
Fouilles en tranchées prof. jusqu'à 2m	660	m3
Excavations difficiles	226	m3
Démolition conduites acier DN 150	110	ml
Démolition tuyaux ciment DN 350	60	ml
Etaiement	185	ml
Blindage étrésillonné	1'210	m2
Pose de regards	15	pces
F+P grave 0/45 – Sable lavé 0/4 – Grave recyclée	596	m3
Fraisage revêtement bitumineux	890	m2
F+P tuyaux PVC U SN-2 SDR 51 DN 200-250	60	ml
F + Construction regards de visite DN 800 fond PVC, prof jusqu'à 2m	3	pces
Mise à niveau de regards	10	pces
F+P bétons bitumineux ACT 16 N – ACT 22 N – AC 8 N – AC 11 N	241	to

CAMANDONA SA
Rue de Cossonay 30 – 1023 Crissier
Tel : 021.632.89.00 – info@camandona.ch
www.camandona.ch

INTERVENANTS

MAÎTRE DE L'OUVRAGE	
Adresse	Commune de Gollion Place de l'Eglise 2 1124 Gollion
Téléphone	021.861.37.97
Adresse mail	gollion@bluewin.ch
Nom & Prénom contact	M. SIMON Roger-Daniel
Téléphone contact	079.887.88.14
Mail contact	roger.daniel.simon@gollion.ch

INGÉNIEUR	
Adresse	Gérard Chevalier SA Rue des Charpentiers 36 1110 MORGES
Téléphone	021.804.75.40
Adresse mail	ing@chevaliersa.ch
Nom & Prénom contact	M. VISCARDI Olivier
Téléphone contact	079.794.08.70
Mail contact	ing@chevaliersa.ch

RESPONSABLES AU SEIN DE L'ENTREPRISE	
Technicien	M. GUIGNARD Christian
Contremaître GC	M. DA SILVA DE AFONSECA Fillipe
Contremaître Revêtements	M. SILVA DE AFONSECA Paulo

PERIODE DE REALISATION

Mai 2022	Juillet 2022
Tapis Septembre 2022	

MONTANT DES TRAVAUX

CHF	215'000.-

PHOTOS

CAMANDONA