

Génie civil

RC 773

Commune de Belmont-sur-Lausanne



Descriptif des travaux

Objet	Réfection de la route des Monts-de-Lavaux et des estacades en béton armé
Situation	Belmont, route des Monts-sur-Lavaux
Nature des travaux	Travaux de génie civil, béton armé et revêtement bitumineux

Caractéristiques

Détail des travaux	Terrassement, remblais de chaussée
Estacades	Réfection complète du trottoir Création des estacades en préfabriquées Dallages en béton armé reposés sur mur à contre forts
Génie civil	Réhabilitation de la route, coffre de chaussée, dégrappage et pose de bordures Revêtement bitumineux Installation de sept parois anti-bruit Canalisations chaussées et EU
Quantités principales	Pont en estacade : 278 m Fraisage revêtement : 24'000 m ² Terrassement chaussée : 13'000 m ³ Pavages et bordures : 300 m Béton bitumineux : 8'800 to Parois anti-bruit : 440 m Collecteurs EC/EU : 4'100 m



Intervenants

Maître de l'ouvrage

COMMUNE DE BELMONT-SUR-LAUSANNE
Route D'Amier 2
1092 BELMONT-SUR-LAUSANNE

Mandataire

CSD INGENIEURS SA
Ch. de Montelly 78
1007 LAUSANNE

Période de réalisation

Durée

18 mois (2017 – 2018)

Montant du mandat

Montant des travaux

Fr. 7'500'000.-

Responsable(s) du chantier

Consortium

CAMANDONA SA – JPF SA

Conducteur des travaux

Nicolas ARTIBANI