

Génie civil et béton armé

LEB

Lausanne – Echallens – Bercher



Descriptif des travaux

Objet	Travaux de génie civil et béton armé
Situation	Gare Les Rippes – Etagnières
Nature des travaux	Chemin de fer

Caractéristiques

Détail des travaux	Dédoublage des voies entre Les Rippes et Etagnières Reconstruction de la halte « Les Rippes » Déviation routière Construction de murs de soutènement béton armé Construction d'un passage inférieur piétons Suppression du passage à niveau
Quantités principales	Bétons : 1'300 m ³ Éléments préfabriqués : 260 m Terrassement en pleine masse : 25'000 m ³ Parois clouées : 150 m ² Palplanches : 800 m ²



Intervenants

Maître de l'ouvrage

CHEMIN DE FER LAUSANNE – ECHALLENS – BERCHER SA
Place de la Gare 9
1040 ECHALLENS

Mandataire

BG INGENIEURS CONSEILS SA
Av. de Cour 61
1007 LAUSANNE

Période de réalisation

Durée

18 mois (2017 – 2018)

Montant du mandat

Montant des travaux

Fr. 5'100'000.-

Responsable(s) du chantier

Consortium

CAMANDONA SA – JPF SA

Conducteur des travaux

Nicolas ARTIBANI

Chefs d'équipe

Luc MEGROZ / Joaquim DA SILVA