CAMANDONA

GÉNIE CIVIL
REVÊTEMENTS BITUMINEUX
BÂTIMENT - RÉNOVATION

Rue de Cossonay 30 | Case postale 171 | 1023 Crissier | info@camandona.ch | www.camandona.ch

Génie civil

# Prés Gérard, Condémine et Grand-Rue Collecteur EC

# Commune de Boussens

## Descriptif des travaux

| | |
|---|---|
| Objet | Travaux de génie civil |
| Situation | Boussens |
| Nature des travaux | Création de deux collecteurs EC |

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Détail des travaux | Fouille, profondeur jusqu'à 3,50 m<br>Pose de tuyaux PP ∅ 400<br>Construction et pose de chambres de visites<br>Etayage : Blindages type Krings<br>Pose de revêtement bitumineux |
| Quantités principales | Volume fouille : 1'800 $m^3$<br>Tuyaux PP ∅ 400 : 700 ml<br>Revêtement bitumineux : 20 to |

## Intervenants

| | |
|---|---|
| Maître de l'ouvrage | COMMUNE DE BOUSSENS<br>Grand-Rue 1<br>1034 BOUSSENS |
| Mandataire | COURDRESSE & ASSOCIES INGENIEURS ET GEOMETRES SA<br>Praz-Palud 7<br>1040 ECHALLENS |

## Période de réalisation

| | |
|---|---|
| Durée | 3 mois (Août 2019 – Octobre 2019) |

## Montant du mandat

| | |
|---|---|
| Montant des travaux | Fr. 210'000.00 |

## Responsable(s) du chantier

| | |
|---|---|
| Conducteur des travaux | Gaétan MOURON |
| Chef d'équipe | Philippe KOHLER |