

Revêtements bitumineux

RC 311

Penthalaz – Lussery-Villars



Descriptif des travaux

Objet	Travaux de revêtements bitumineux
Situation	RC 311, Penthalaz – Lussery-Villars
Nature des travaux	Entretien des routes cantonales et revêtements bitumineux

Caractéristiques

Détails des travaux	Terrassement Rabotage Renforcement des bords de chaussées – AC F 22 Couche de liaison – EBT – AC T 16 N Couche de roulement – AC 11 N
---------------------	---

Quantités principales	Terrassement : 1'000 m ³ Surface totale de la chaussée : 12'180 m ² Surface de rabotage : 12'180 m ² Béton bitumineux, types : AC F 22 : 850 to EBT – AC T 16 N : 1'400 to AC 11 N : 980 to
-----------------------	--



Intervenants

Maître de l'ouvrage

ETAT DE VAUD – DGMR
Division entretien
Place de la Riponne 10
1014 LAUSANNE
M. Sébastien DOMON

Mandataire

ETAT DE VAUD – DGMR
Division entretien
Arrondissement Centre
Centre Blécherette
1014 LAUSANNE
M. Fabien JAQUIER

Période de réalisation

Durée

3 mois (avril – septembre 2020)

Montant du mandat

Montant des travaux

Fr. 866'000.-

Responsable(s) du chantier

Consortium

CAMANDONA SA 50% - LAURENT MEMBREZ SA 50%

Conducteurs des travaux

Marc MÉGROZ (CAMANDONA SA) – João PALMA (CAMANDONA SA)

Chefs d'équipe

Rui Manuel PIRES DE OLIVEIRA (CAMANDONA SA)

Jean-Marc BRIDY (LAURENT MEMBREZ SA)