

Revêtement bitumineux

RC 762

Forel – Lavaux



Descriptif des travaux

Objet	Travaux de revêtement bitumineux
Situation	RC 762 / Forel – Lavaux
Nature des travaux	Entretien des routes cantonales et revêtement bitumineux

Caractéristiques

Détail des travaux	Rabotage Couche de base – AC T 22 S Couche de liaison – ACB 22 S Couche de roulement – ACMR 8 VD
Quantités principales	Surface totale de la chaussée : 6'900 m ² Surface de rabotage : 6'900 m ² Grave GNT 0/45 : 1'050 m ³ Béton bitumineux, types : AC T 22 S : 940 to ACB 22 S : 1'700 to ACMR 8 VD : 535 to



Intervenants

Maître de l'ouvrage

ETAT DE VAUD – DGMR
Division entretien
Place de la Riponne 10
1014 LAUSANNE

Mandataire

ETAT DE VAUD – DGMR
Division entretien
M. Steve MOLLINET

Période de réalisation

Durée

2 mois (juillet – août 2018), revêtement final (septembre 2019)

Montant du mandat

Montant des travaux

Fr. 600'000.-

Responsable(s) du chantier

Conducteurs des travaux

Marc MEGROZ – Alexandre JANSEN

Chefs d'équipe

Rui DE OLIVEIRA – Miguel FERNANDES DA SILVA NUNO