

Revêtement bitumineux

## RC 278

### Valeyres-sous-Rances



#### Descriptif des travaux

Objet	Travaux de revêtement bitumineux
Situation	RC 278 – RC 276 B-P / Valeyres-sous-Rances
Nature des travaux	Entretien des routes cantonales et revêtement bitumineux

#### Caractéristiques

Détail des travaux	Rabotage Couche de base – AC T 22 N B70/100 Couche de liaison – AC B 16 S PMB E 45/80-65 Couche de roulement – ACMR 8 PMB E 45/80-65
Quantités principales	Surface totale de la chaussée : 7'500 m <sup>2</sup> Surface de rabotage : 7'500 m <sup>2</sup> Béton bitumineux, types : AC T 22 N : 580 to AC B 16 S : 1'200 to ACMR 8 VD : 520 to



## Intervenants

---

Maître de l'ouvrage

ETAT DE VAUD – DGMR  
Division entretien  
Place de la Riponne 10  
1014 LAUSANNE  
M. Claude MULLER

Mandataire

ETAT DE VAUD – DGMR  
Direction des travaux  
M. Olivier CRAUSAZ  
M. Pascal PITTON

## Période de réalisation

---

Durée

2 mois (août – octobre 2018)

## Montant du mandat

---

Montant des travaux

Fr. 375'000.-

## Responsable(s) du chantier

---

Conducteurs des travaux

Marc MEGROZ

Chefs d'équipe

Ricardo CASTANHEIRA