

Revêtement bitumineux

RC 790 Ollon – Aigle



Descriptif des travaux

Objet	Travaux de revêtement bitumineux
Situation	RC 790 / Ollon – Aigle
Nature des travaux	Démolition complète du revêtement existant, renforcement de la chaussée et pose d'un revêtement bitumineux

Caractéristiques

Détail des travaux	Rabotage Couche de fondation – AC F 32 Couche de bas – AC T 32 PMB E 60 Couche de liaison – ACB 22 PMB E 60 Couche de roulement – ACMR 8 PMB E 60
Quantités principales	Surface de la piste : 28'400 m ² Surface de rabotage : 28'400 m ² Béton bitumineux, types : AC F 32 : 400 to / AC T 32 : 8'100 to AC B 22 : 6'800 to / ACMR 8 : 2'050 to



Intervenants

Maître de l'ouvrage

ETAT DE VAUD – DGMR
Division entretien
Place de la Riponne 10
1014 LAUSANNE
M. Gilbert MADER
M. François POLLIEN

Mandataire

ETAT DE VAUD – DGMR
Division entretien
M. Charles TARTAGLIA

Période de réalisation

Durée

5 mois (mars – septembre 2018)

Montant du mandat

Montant des travaux

Fr. 2'640'000.-

Responsable(s) du chantier

Conducteurs des travaux

Joseph CARAVAGLIO – Sébastien TIREL

Chefs d'équipe

Behar HALITI – Gérald BUCHMANN